

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wissel,

aufgrund der Anfrage von Herrn Cruse melde ich mich bezüglich der o.g. Baumaßnahme. Über die bevorstehende Baumaßnahme an der Kahlbrücke in Mömbris kann ich Ihnen folgendes sagen:

- Die Breite der Gehwege soll vergrößert werden. Derzeit ist eine Gehwegbreite von ca. 1,50 m vorhanden. Nach RE-ING ist beim Neubau einer Kappe eine Gehwegbreite von 2,00m vorgesehen. Durch einen Statiker wird derzeit in einer Entwurfsstatik geprüft, ob eine Verbreiterung der Kappe umsetzbar ist. Der Kragarm der Brücke müsste hierzu die Mehrlasten aufnehmen und weiterleiten können. Sollte dies statisch nicht nachweisbar sein, werden wir uns bei der Kappenbreite am Bestand orientieren. Hierbei soll dann aber das Geländer an die Außenseite der Kappe befestigt werden um die Gehwegbreite auf dem stark frequentierten Gehweg auf 1,75m zu erhöhen.
- Bei der Baumaßnahme soll die Brücke grundhaft instandgesetzt werden. Hierzu werden zu einem beide Kappen (inkl. Geländer), die Abdichtung und der Asphalt erneuert. Zudem werden die Klauen der Übergangskonstruktionen erneuert. Des Weiteren erfolgen Instandsetzungsarbeiten unterhalb der Brücke. Hier werden Abplatzungen und Hohlstellen an den Widerlagern und dem Überbau saniert. Die Arbeiten auf der Brücke werden in einer halbseitigen Sperrung durchgeführt. Der Verkehr wird während der Bauphase durch eine Ampelschaltung geregelt.
- Die Baumaßnahme soll nach derzeitigem Stand im Sommer 2024 (Juni-September) umgesetzt werden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Meyerer, M. Sc.

Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau

Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Cornelienstraße 1

63739 Aschaffenburg

Tel +49 6021 393-220

E-Mail maximilian.meyerer@stbaab.bayern.de

Internet www.stbaab.bayern.de

Karriere www.ich-bau-bayern.de



Staatliches Bauamt
Aschaffenburg

leben
bauen
bewegen

Email vom 15.3.2024